



ALGEMEEN

- alle constructies: staalwerk, bak, voorzieningen bv. doorbraak en vloerspanning bakken, oet. vlg. bak en bet. van een constructeur
- elektra installatie uitvoeren volgens NEN 1010, volledig geaard
- hoogspanning installatie vlg. NEN-EN-IEC 61938-1 & NEN-EN 50522
- notering uitvoeren conf. NEN 3215
- watersituaties uitvoeren conf. NEN 1006
- HWA-systeem vlg. berekening installateur
- alle bouwmaterialen in het zicht dienen te worden ontstaan van handelsreclames
- de buitenkoolgaten en buitenhang- en sluitwerk moeten voldoen aan min. inbraakveerkrachtklasse 2
- Openingen in uitwendige scheidingsconstructie dienen niet breder dan 10mm te zijn i.v.m. opgedierte
- veiligheidsglas en valbeveiliging toevoeren volgens NEN 3569 en NEN 6702 en goedgekeurd stootschroom volgens de opstelling slingerproef methode

BEWEGBARE CONSTRUCTIE ONDERDELEN

- ⊖ - Zelfsluitend WDBO 60 min. - Zelfsluitend mechanisch
- ⊖ - Zelfsluitend WDBO 30 min. - Zelfsluitend elektrisch
- ⊖ - Elektrische deurbediening - Zelfsluitend vrijopdranger

BOUWKUNDIG RENVOOI

WANDEN

- ⊖ Gyproc GF 100 DGS/2,5/2,A
- ⊖ Gyproc GF 100 DGS/1,75/A
- ⊖ Metselwerk
- ⊖ Kalkzandsteen
- ⊖ XPS isolatie

Diversen

- ⊖ Intercom
- ⊖ Wastafel
- ⊖ Toilet
- ⊖ Doucheput
- ⊖ Douchekop
- ⊖ Omvormer
- ⊖ Verdeckkast
- ⊖ Meterkast
- ⊖ Wasmachine
- ⊖ Aanvoer ventilatie
- ⊖ Afvoer ventilatie
- ⊖ Ventilatiebox met WW
- ⊖ Combi-haspelkast voorzien van brandslanghaspel, brandblusser en handmelder

VO.BWKO Nieuw Bouwkundig, Begane grond

DATUM: 03-07-2023
WUZ: 29-01-2023
WUZ: 02-02-2024
WUZ: 08-03-2024
WUZ: 17-04-2024
WUZ: 23-04-2024
WUZ: 17-06-2024
WUZ: 02-07-2024

TEKENAAR: 1:75
SCHAAL: 1:75
FORMAAT: A1 841 x 594mm
STATUS:

PROJECT: Zorgoppartimenten
 Cornenburg | te Dordrecht

Q4U
 DESIGN&REVISIE

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN!